

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 лест/кл.№ 2,3,4 Замена установочной арматуры											
1	ТЕРр 67-8-1	Смена светильников с лампами накаливания Индексы: к з/п рабочих: 22.210, к стоимости машин: 16.443, к з/п машинистов: 22.210, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 2179.25 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1573.90 руб.)	100 шт.	0.13	<u>1048.61</u> 1047.82	<u>0.79</u> 0.47	3027.06	3025.37	<u>1.69</u> 1.36	89.10 0.03	11.58 0.00
		светильник НББ	шт.	13	(48.07)		(625)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				3027	3025	2 1		12 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				3027	3025	2 1		12 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			3025				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			2				
		в том числе зарплата машинистов:		1			1				
		Индекс к стоимости материалов:		1			0				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			625				
		Итого с индексацией:	руб.				3652	3025	2 1		12 0
		Накладные расходы %:	%				2179				
		Итого с накладными:	руб.				5831				
		Сметная прибыль %:	%				1574				
		Итого:	руб.				7405				
		Налог на добавленную стоимость %	%	20			1481				
		Всего по разделу:	руб.				8886				
Раздел 2 Ремонт ГРЩ											
1	ТЕРэ 4.01-15-025-01	Ремонт силового предохранительного шкафа Индексы: к з/п рабочих: 2,047, (Н.Р. 72*0,85 = 61% = 780.36 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 537.29 руб.)	1 шт.	1	<u>624.95</u> 624.95	<u>0</u> 0	1279.27	1279.27	<u>0</u> 0	5.57 0	5.57 0
		гильза алюм.25мм	шт.	2	(0)		(0)				
2	ТЕРэ 4.01-15-015-01	Смена плавких вставок в электрошите к стоим. мат-ов: 0 Индексы: к з/п рабочих: 2,047, (Н.Р. 72*0,85 = 61% = 1014.64 руб. С.П. 52*0,8 = 42% = 698.61 руб.)	1 шт.	3	<u>270.86</u> 270.86	<u>0</u> 0	1663.35	1663.35	<u>0</u> 0	2.53 0	7.59 0
		ПН2 100А	шт.	3	(0)		(0)				
		ПН-держатель 100А	шт.	1	(0)		(0)				

3	ТЕРм 08-01-052-0 2	Демонтаж. Изолятор опорный напряжением до 10 кв, количество точек крепления 2 к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 Индексы: к з/п рабочих: 22.210, к стоимости машин: 10.788, к з/п машинистов: 22.210, (Н.Р. $95 \cdot 0,85 = 81\% = 29.32$ руб. С.П. $65 \cdot 0,8 = 52\% = 18.82$ руб.)	1 шт.	1	<u>2.26</u> 1.62	<u>0.63</u> 0.01	42.78	35.98	<u>6.80</u> 0.22	0.14 0.00	0.14 0
4	ТЕРм 08-01-052-0 2	Изолятор опорный напряжением до 10 кв, количество точек крепления 2 Индексы: к з/п рабочих: 22.210, к стоимости машин: 10.788, к з/п машинистов: 22.210, к материалам: 6.743, (Н.Р. $95 \cdot 0,85 = 81\% = 100.21$ руб. С.П. $65 \cdot 0,8 = 52\% = 64.33$ руб.)	1 шт.	1	<u>9.15</u> 5.41	<u>2.22</u> 0.16	154.36	120.16	<u>23.95</u> 3.55	0.46 0.01	0.46 0.01
		изолятор	шт.	1	(0)		(0)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				3140	3099	31 4		14 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				3140	3099	31 4		14 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			3099				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			31				
		в том числе зарплата машинистов:		1			4				
		Индекс к стоимости материалов:		1			10				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				3140	3099	31 4		14 0
		Накладные расходы %:	%				1925				
		Итого с накладными:	руб.				5065				
		Сметная прибыль %:	%				1319				
		Итого:	руб.				6384				
		Налог на добавленную стоимость %	%	20			1277				
		Всего по разделу:	руб.				7661				
		Итого по всем разделам:	руб.				16547				
		Всего по смете:	руб.				16547				
							Всего по акту: 16547.00				

Всего по акту: шестнадцать тысяч пятьсот сорок семь рублей

Сдал: Главный энергетик

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ В.М.Пузик

Принял: Главный инженер

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ Е.А.Бибиков