

Инвестор	Форма по ОКУД		Код
	по ОКПО		0322001
Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Фрунзенского района», 192289, г. Санкт-Петербург, ул.Олеко Дудлича, д. 34 <i>организация, адрес, телефон, факс</i>		
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Реалстрой», 192174, Санкт-Петербург, Шелгунова ул., д.34, Лит Л, оф.1 <i>организация, адрес, телефон, факс</i>		
Объект	"Выполнение работ по смене перегородок в подвале многоквартирного дома по адресу: Бухарестская ул., д.122, К 1, элеваторный узел. <i>наименование, адрес</i>		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)		номер
			дата
	Вид операции		18 02 2019
			ЕИ 16/2019

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
01	28.02.19	18.02.19	28.02.19

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		258 600,00	258 600,00	258 600,00
	В том числе:				
1	Смена перегородок в подвале многоквартирного дома		258 600,00	258 600,00	258 600,00
		Итого			258 600,00
		Сумма НДС			51 720,00
		Всего с учетом НДС			310 320,00

Заказчик

ООО «ЖКС №2 Фрунзенского
района»

Главный инженер .
Дов. №19 от 29.12.2017г.

должность

М.В. Корнохин

расшифровка подписи

М.П.

Подрядчик

ООО «Реалстрой»

Генеральный директор

должность

С.Л. Лобов

расшифровка подписи

М.П.



Инвестор	Общество с ограниченной ответственностью «Жиликомсервис №2 Фрунзенского района», 192289, г. Санкт-Петербург, ул.Олеко Дундича, д. 34 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (генподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «Реалстрой», 192174, Санкт-Петербург, Шенгуннова ул., д.34, лит Д, оф1. (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (субподрядчик)	Выполнение работ по смене перегородок в подвале многоквартирного дома по адресу: Бухарестская ул., д.122, К.1, элеваторный узел. (наименование, адрес)		
Стройка	(наименование)		
Объект	(наименование)		
Вид деятельности по ОКДП	Вид операции		
номер	дата		
ЕИ 16/2019	18		
номер	дата		
2019	2019		

АКТ	01	28.02.19
Номер документа	дата составления	

18.02.19	28.02.19
с	по
Отчётный период	

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) триста двадцать тысяч триста двадцать руб. 00 коп.

Сметная стоимость: 310320,00 руб.
Нормативная трудоемкость: 238,41 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 52073,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.	на единицу всего
					ВСЕГО	экспл. машин в т.ч. з/пл	ВСЕГО	основной заработной платы		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Раздел 1 фундамент

1	ТЕР 06-01-001-2	Устройство ленточных фундаментов	100 м3	0.016	16424,18	5325,86	2887,64	1670,20	639,27	446,04	7,14
	2	бетона, бетон, железобетонных при ширине по верху до 100 мм к стим. эксл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 18,791, к стоимости машин: 7,502, к з/л машинистов: 18,791, к материалу: 6,519, (И.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 1472,49 руб. С.П. 65*0,8*0,85 = 44% = 809,87 руб.)									

204-9001-00	1п	Апартура (ТССЦ 6.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.1056	(34233.16)														
402-0570		Смесь сухая монтажно-кладочная (пескобетон) "VSI L M-200" (ТССЦ 6.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	2.3142	(3811.97)														
2	ТЕР	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса в 15 (м 200) Индексы: 18.791, к стоимости машин: 10.493, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 10.558, (Н.Р. 66*0,85 = 56% = 572,71 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 531,80 руб.)	100 м3	0.01616	16968.96	1699.95	3276.37	874.04		288.26	148.66	41.63	301.71	4.88					
3	ТЕР	Устройство гидроизоляции оклееч-ной рулонными материалами на мастике битуминоль, первый слой к стим. экслп. машин в т.ч. з/п машинистов: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.964, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 10.384, (Н.Р. 123*0,85*0,9 = 94% = 235,12 руб. С.П. 75*0,8*0,85 = 51% = 127,57 руб.)	100 м2	0.018	2395,52	338,43	549.85	247.53	54.61	46.18	0.39	0.83							
	1	изолпору емой поверхн			731.81	7.70													
101-0858		Рубероид подкладочный с пылевидной посылкой РПП-300а (ТССЦ 6.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	2.088	(28.05)		(58.57)												
4	ТЕР	Разработка грунта врычную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов 1 к стим. экслп. машин в т.ч. з/п машинистов: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 80*0,85*0,9 = 61% = 460,01 руб. С.П. 45*0,8*0,85 = 31% = 233,78 руб.)	100 м3	0.031	1294.58	1294.58	754.12	754.12		118.00	3.66	0							
		уровне цен:					7467.98	3545.89	982.14	16.51	1.14								
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			3545.89												
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			982.14												
		в том числе зарплата машинистов:		1			321.67												
		Индекс к стоимости материалов:		1			2939.95												
		Материалы в текущем уровне цен:		1			12495.40												
		Итого с индексацией:	руб.				19963.38	3545.89	982.14	16.51	1.14								
		Накладные расходы %:	%				2740.33												
		Итого с накладными:	руб.				22703.71												
		Сметная прибыль %:	%				1703.02												
		Итого:	руб.				24406.73												

Всего по разделу:		руб.															
Раздел 2 перегородка																	
1	Терр 55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Индексы: к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 9.022, к з/п машинистов: 18.791, (Н.Р. 89*0,85 = 76% = 5712.25 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3908.38 руб.)	100 м2	перерод	одок	1961.99	1471.30	79.03	490.69	8275.15	7132.98	1142.17	383.14	6.72	141.20	36.43	1.73
2	Терр 08-02-002-0	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (н=2,53) к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.275, к з/п машинистов: 18.791, к материалу: 7.918, (Н.Р. 122*0,85*0.9 = 93% = 7129.21 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 4139.54 руб.)	100 м2	перерод	одок (за вычето м	3969.59	2039.15	81.18	522.98	10349.13	7372.32	832.64	293.50	4.11	170.17	32.74	0.79
404-9020-00	1П	Кирпич глиняный обыкновенный (ТССЛ 6.2018 Санкт-Петербург 78 Этапн 2012)	1000 шт.			0.9697	(13157.25)	(12758.53)									
3	Терр 07-01-021-0	1	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.202, к з/п машинистов: 18.791, к материалу: 9.897, (Н.Р. 130*0,85*0.9 = 99% = 352.95 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 206.78 руб.)	100 шт.	сборны х конструкции	5715.21	1189.40	707.84	4452.68	595.95	223.50	365.21	133.01	35.84	96.75	0.97	0.36
403-0446		Перемычка брусковая ПБ-13-1/бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (ТССЛ 6.2018 Санкт-Петербург 78 Этапн 2012)	шт.			1	(245.48)	(245.48)									
4	Терр 29-01-253-0	1	Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к з/п машинистов: 18.791, к стоимости машин: 5.091, к материалу: 8.239, (Н.Р. 145*0,85*0.9 = 111% = 239.41 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 110.00 руб.)	10 шт.	гильз	115.90	114.78	0.41	0	216.48	215.68	0.21	0	9.00	0	0.90	0
	price	Гильзы для прохода труб в стенах d=100мм	шт			1	(150)	(150.00)									

5	29-01-253-0	ТЕР	2	Установка гильз из стальных труб диаметром 150 мм Индекс: к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 5.091, к материалам: 8.202, (Н.Р. 145*0,85 = 123% = 1239.31 руб. С.П. 75*0,8 = 60% = 604.54 руб.)	10 шт. гильз	0.5	$\frac{108,67}{0,44}$	107.24	0	1012.75	1007.57	$\frac{0}{1,12}$	9.67	0	4.84
		price		Гильзы для прохода труб в стенах d=150мм	м	5	(150)			(750.00)					
				Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.		20449.46	15952.05	2341.35	809.65					
				Индекс к оплате труда рабочих:		1	15952.05								
				Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1	2341.35								
				в том числе зарплата машинистов:		1	809.65								
				Индекс к стоимости материалов:		1	2156.06								
				Материалы в текущем уровне цен:		1	13904.01								
				Итого с индексацией:	руб.		34353.47	15952.05	2341.35	809.65					75.88
				Накладные расходы %:	%		14673.13								
				Итого с накладными:	руб.		49026.60								
				Сметная прибыль %:	%		8969.24								
				Итого:	руб.		57995.84								
				Всего по разделу:	руб.		57995.84								
Раздел 3 окраска и штукатурка															
1	10-01-093-0	ТЕР	1	Антиэпитецкая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами Нортекс-Профилактика и Нортекс-Доктор к стоим. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 Индекс: к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.183, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.137, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 1156.73 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 552.66 руб.)	100 м2 обработки и поверхностей	0.64	$\frac{171,67}{54,79}$	105.86	1.01	1582.17	1273.10	$\frac{286,94}{12,15}$	8.98	0.06	5.75
		price		Антицентик "Нортекс-Доктор" для бетона	кг	8.832	(123)			(1086.34)					
2	15-04-006-0	ТЕР	3	Покртие поверхноцей грунтовкой глыбокого проникновения за 1 раз стен к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 Индекс: к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 12.103, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.118, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 854.15 руб. С.П. 55*0,8*0,85 = 37% = 395.05 руб.)	100 м2 покрыт ия	0.64	$\frac{91,13}{1,45}$	88.58	1.45	1078.71	1065.28	$\frac{11,23}{2,41}$	6.55	0.01	4.19
				Грунтовка АК-015Ф (ТССЛ 6.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	кг	8.32	(117.88)			(980.76)					

3	ТЕР	15-02-015-0	5	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен	100 м2	0.414	<u>2365,41</u>	981,82	67,14	142,63	11762,37	7638,04	814,70	522,31	74,24	5,02	2,08	30,74
		402-0086	М3	Раствор готовый отделочный тяжёлый, известковый 1:2,5 (ТСЦ 6,2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	М3	-0.6541	(4293,26)				(-2808,31)							
		402-0083	М3	Раствор готовый отделочный тяжёлый, цементно-известковый 1:1:6 (ТСЦ 6,2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	М3	-0.0828	(3882,18)				(-321,44)							
		402-9110-10	Т	Смесь сухая штукатурка на цементно-известковой основе (ТСЦ 6,2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	Т	1.05011	(11345,11)				(11913,63)							
4	ТЕР	15-04-005-0	1	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску к стим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.399, к з/п машинистов: 18.791, к материалу: 4.219, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 1900,30 руб. С.П. 55*0,8*0,85 = 37% = 878,89 руб.)	100 м2	0.66	<u>234,96</u>	191,33	0.20	9,31	2538,50	2372,89	<u>70,04</u>	2,48	15,18	10,02		
		101-6738	Т	Краски водо-дисперсионные акрилатные ВД-АК-104 (ТСЦ 6,2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	Т	0.03432	(153024,15				(5251,79)							
5	ТЕР	15-04-005-0	2	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску к стим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.382, к з/п машинистов: 18.791, к материалу: 4.219, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 578,28 руб. С.П. 55*0,8*0,85 = 37% = 267,45 руб.)	100 м2	0.18	<u>261,70</u>	213,51	0.20	10,44	772,23	722,17	<u>21,39</u>	0,68	16,94	3,05	0,00	
		101-6738	Т	Краски водо-дисперсионные акрилатные ВД-АК-104 (ТСЦ 6,2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	Т	0.01026	(153024,15				(1570,03)							

Итого прямых затрат в базовом уровне цен:		Индекс к оплате труда рабочих:		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		в том числе зарплата машинистов:		Индекс к стоимости материалов:		Материалы в текущем уровне цен:		Итого с индексацией:		Накладные расходы %:		Итого с накладными:		Сметная прибыль %:		Итого:		Всего по разделу:								
руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.								
53.75	2.14	13071.48	1	1204.30	1	540.03	1	3458.20	1	17672.80	1	13071.48		540.03		13071.48		540.03		11017.74		46424.52		5113.38		51537.90		51537.90		
17733.98		13071.48		1204.30		540.03		3458.20		17672.80		13071.48		540.03		13071.48		540.03		11017.74		46424.52		5113.38		51537.90		51537.90		
11-01-002-0	1	Устройство подстилающих слоев	1 м3	песчаных к стоим. эксл. машин	1.25 к з/п	рабочих: 1.15 Индексы: к з/п	10.002, к з/п машинистов: 18.791, к	материалам: 6.627, (Н.Р. 123*0,85*0,9 =	94% = 7445,97 руб. С.П. 75*0,8*0,85 =	51% = 4039,83 руб.)																				
11-01-014-0	1	Разборка полов бетонных толщиной	100 м2	к з/п	0,8 к	стоим. мат-ов: 0 Индексы: к з/п	рабочих: 18.791, к стоимости машин:	11.793, к з/п машинистов: 18.791, к	материалам: 6.980, (Н.Р. 123*0,85*0,9 =	94% = 3286,82 руб. С.П. 75*0,8*0,85 =	51% = 1783,28 руб.)																			
11-01-014-0	1	Устройство полов бетонных	100 м2	к стоим. эксл.	1.25 к з/п	машин в т.ч. з/п машинистов: 1.25 к з/п	рабочих: 1.15 Индексы: к з/п	11.793, к з/п машинистов: 18.791, к	материалам: 6.980, (Н.Р. 123*0,85*0,9 =	94% = 4846,13 руб. С.П. 75*0,8*0,85 =	51% = 2629,29 руб.)																			
11-01-014-0	2	ТЕР		11.15	24.24	1286.00	1032.60	8.82	24.24	11.15																				
11-01-014-0	2	ТЕР		11.15	24.24	1286.00	1032.60	8.82	24.24	11.15																				
11-01-014-0	3	ТЕР		13.94	30.30	2009.39	1613.38	11.02	30.30	13.94																				
401-0046	М3	Бетон тяжёлый, крупность заполнения	-4.692	(3423.12)																										
402-0570	т	Смесь сухая монтажно-клеячая (пескобетон) "VSI L M-200" (ГОСТ 6.2018 Санкт-Петербург 78 Сталон 2012)	6.6861	(3811.97)																										
		Итого по разделу 4 Пол																												

204-9182-00	3П	Сетка сварная из холодногннутой проволоки 5 мм (ТССЦ 6.2018 Санкт-Петербург 78 Этагон 2012)	т	0.4048	(44165.26)			(17878.10)										
301-0637-00	3П	Траны пластиковые с вертикальным выпуском, размером 150x150/110 мм, решетка из нержавеющей стали, мокрый гидрозатвор, воротник - 2-х уровневая изоляция (ТСЦ 6.2018 Санкт-Петербург 78 Этагон 2012)	шт.	1	(803.13)			(803.13)										
4	4	4	100 м3	0.04692	<u>16968.96</u> 2878.31	<u>1699.95</u> 489.57	9512.79	2537.73	836.94	431.64	41.63	301.71	14.16					
06-01-080-0	ТЕР	Приготовление тяжелого бетона на гравия класса в 15 (м 200) Индекс: к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 10.493, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 10.558, (Н.Р. 66*0,85 = 56% = 1662,85 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1544,07 руб.)	1 м2	1.89	<u>33.99</u> 20.36	<u>13.63</u> 0	980.93	723.09	<u>257.84</u> 0	1.68	0	3.18						
09-04-012-0	ТЕР	1 прим Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы к прямым затратам: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 Индекс: к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 10.009, к материалам: 11.609, (Н.Р. 90*0,85*0,9 = 69% = 498,93 руб. С.П. 85*0,8*0,85 = 58% = 419,39 руб.)	1 м2	[0.9*2.1]	<u>33.99</u> 20.36	<u>13.63</u> 0	980.93	723.09	<u>257.84</u> 0	1.68	0	3.18						
8	8	8	1 м2	1.89	<u>33.99</u> 20.36	<u>13.63</u> 0	980.93	723.09	<u>257.84</u> 0	1.68	0	3.18						
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.		51960.87		16425.77	6454.14	3840.01	73.80								
		Индекс к оплате труда рабочих:		1	16425.77													
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1	6454.14													
		в том числе зарплата машинистов:		1	3840.01													
		Индекс к стоимости материалов:		1	29080.96													
		Материалы в текущем уровне цен:		1	28107.16													
		Итого с индексацией:	руб.		80068.03		16425.77	6454.14	3840.01	73.80								
		Накладные расходы %:	%		17740.70													
		Итого с накладными:	руб.		97808.73													
		Сметная прибыль %:	%		10415.86													
		Итого:	руб.		108224.59													
		Всего по разделу:	руб.		108224.59													
Раздел 6 прочие работы																		
1	ТЕР 69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора Индекс: к з/п рабочих: 18.791, мусора 100 т	100 т	0.0861	1901.02	0	3077.81	3077.81	0	18.47	0							
		Строительный мусор	т	8.61	0				0									

Итого по всем разделам:	руб.	20	Итого по смете:	руб.	310320.00
Налог на добавленную стоимость:	руб.			руб.	310320.00
					51720.00
					258600.00
			Итого по акту:		310320.00

Всего по акту: триста десять тысяч триста двадцать руб. 00 коп.

Сдал: Общество с ограниченной ответственностью

«Реалстрой»

(подрядная организация)

М.П.

Принял: Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Фрунзенского района»

Генеральный директор

(подпись)



(подпись)

С.Л. Лобов
(расшифровка подписи)

Главный инженер, Дов. №19 от 29.12.2017г.

(должность)

(подпись)

М.В. Корюхин
(расшифровка подписи)



М.П.

*Акт
о приемке работ*


Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель ООО «ЖКС №2 Фрунзенского района» _____,
с одной стороны, и директор ООО «Реалстрой» Лобов Сергей Львович, с другой стороны,
подписали акт о приемке выполненных работ по смене перегородок в подвале многоквартирного
дома по адресу: *Бухарестская ул., д.122, К 1, элеваторный узел.*

Претензий к выполненным работам нет.

Работы выполнены в полном объеме согласно дефектной ведомости.

Представитель
ООО «ЖКС №2 Фрунзенского района» _____



М.В. Корнилова

Генеральный директор
ООО «Реалстрой» _____



/ Лобов С.Л. /

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

по смене перегородок в подвале многоквартирного дома, **выполненный** по адресу:
Бухарестская ул., д.122, К 1, элеваторный узел.

Комиссия в составе:

- от представителя эксплуатационной организации ООО «ЖКС №2 Фрунзенского района»

- от представителя подрядной организации ООО «Реалстрой»

генеральный директор Лобов С.Л.

Произвела осмотр работ, выполненных ООО«Реалстрой» и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены работы:

1. Фундамент

1.1	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	1,6	куб.м.
1.2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль, первый слой	1,8	кв.м.
1.3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	3,1	куб.м.

2. Перегородка

2.1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	25,8	кв.м.
2.2	Установка арматуры для перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (h=2,53)	19,4	кв.м.

Раздел 3 окраска и штукатурка

3.1	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами Нортекс	64	кв.м.
3.2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	64	кв.м.
3.3	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону	41,4	кв.м.

Раздел 4 Пол

4.1	Устройство подстилающих слоев песчаных	9,2	Куб.м
4.2	Разборка полов бетонных толщиной 100 мм	46	Кв.м
4.3	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм	46	Кв.м
4.4	Демонтаж металлических дверных блоков	1,89	Кв.м.

2. Работы выполнены согласно дефектной ведомости.

3. При выполнении работ применены:

3.1. Смесь сухая монтажно-кладочная (пескобетон) "IVSIL M-200" ;

3.2. Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

- 3.3. Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 5 мм ;
 - 3.4. Штукатурка для стен и потолков на цементно-известковой основе "Крепс";
 - 3.5. Грунтовка АК-015Ф ;
 - 3.6. Антисептик "Нортекс-Доктор" для бетона.
4. При выполнение работ отсутствуют отклонения от проектно-сметной документации
5. Дата начала работ « ___ » _____ 2019 года

Окончание работ « ___ » _____ 2019 года

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с дефектной ведомостью, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ:

1. Устройство покрытий полов на цементном растворе из плиток керамогранитных.
2. Гладкая облицовка стен керамогранитными плитками.

Подписи:

Представитель
ООО «ЖКС №2 Фрунзенского района»



М.В. Вернадская

Подрядная организация
ООО «Реалстрой»



Лобов С.Л.

"Согласовано"

Генеральный директор

ООО «Реалстрой»



Лобов С.Д.

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

ООО «ЖКС №2 Фрунзенского района»

Дов. №19 от 29.12.2017г.

Корнюхин М.В.



**Ведомость на смену перегородок в подвале многоквартирного дома
по адресу: Бухарестская ул., д.122, К 1, элеваторный узел.**

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3	4	5	6
Раздел 1 фундамент				
1	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	1 м3	1,6	
2	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса в 15 (м 200)	1 м3	1,616	
3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль, первый слой	1 м2	1,8	
4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	1 м3	3,1	
Раздел 2 перегородка				
1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	1 м2	25,8	
2	Кладка перегородок из кирпича арми- рованных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (h=2,53)	1 м2	19,24	
3	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	1 шт.	1	
4	Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм	1 шт.	1	
5	Установка гильз из стальных труб диаметром 150 мм	1 шт.	5	
Раздел 3 окраска и штукатурка				
1	Антисептическая обработка каменных, бетонных и кирпичных поверхностей составами Нортекс	1 м2	64	
2	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен	1 м2	64	
3	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону	1 м2	41,4	
4	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1 м2	66	
5	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовлен- ным под окраску	1 м2	18	
Раздел 4 Пол				
1	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3	9,2	
2	Разборка полов бетонных толщиной 100 мм	1 м2	46	
3	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм	1 м2	46	
4	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса в 15 (м 200)	1 м3	4,692	
8	Демонтаж металлических дверных блоков	1 м2	1,89	

Раздел 6 прочие работы

1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,085	
1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем, грузоподъёмностью 5 т, I класс груза, расстояние перевозки до 30 км	1 т	8,5	
2	Погрузка при автомобильных перевозках. мусора строительного с погрузкой вручную	1т	8,5	

АКТ

Комисией в составе представителей ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района»:

Зам. нач. ЦТС Шапко И.А

Представителей подрядной организации: ООО, Рентсрай

Провели проверку выполненных работ по договору № 01/2018 от 09.01.18
от 02.02.18 до 10.01.2018

по адресу: Бухаринская ул д 12 лит А, Зубовых Кашино ул 26 к 1/2 км 2

В результате проверки установлено следующее:

Значительная часть работ, предусмотренная
договором выполнена сторонами в сторону увеличения
цены.

По договору от 01/2018 начислена 323966,00 руб.

начислена 310320,00 руб.

По договору от 02/2018 начислена 204732,00 руб.

начислена 202045,00 руб.

Иванов И.А.

Подпись:



Утверждаю:
 Главный инженер ООО «ЖКС №2 Фрунзенского района»
 Дов. №19 от 29.12.2017
 Корюхин М.В.



Локальная смета №1
 смена перепородок в подвале многоквартирного дома по адресу: Бухарестская ул., д.122, К 1, элеваторный узел.
 наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ГСНБ-Эталон 2012(ред.2014) в ценах на 06.2018:

Сметная стоимость: 310320,00 руб.
 Нормативная трудоемкость: 238,41 ч.-час.
 зарплата основных рабочих: 52073,00 руб.

№	п.п.	Шифр	наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица	измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.	всего	Раздел 1 фундамент															
							основной	з/п					основной	з/п	машинистов	в. т.ч. з/п	машинистов	з/п	з/п	з/п	з/п	з/п	з/п					
1														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1		ТЕР	Устройство ленточных фундаментов	100 м3		0,016	16424,18	5325,86	2887,64	1670,20	7,14	7,14																
		2	Верху до 100 мм к стом. экслп. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индекс: к з/п рабочих: 18,791, к стоимости машин: 7,502, к з/п машинистов: 18,791, к материалам: 6,519, (И.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 1472,49 руб. С.П. 65*0,8*0,85 = 44% = 809,87 руб.)																									
			Арматура (ТСЦ 6,2018	т		0,1056	(34233,16)																					
			Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т		2,3142	(3811,97)																					
			Смесь сухая монтажно-клящущая (пескобетон) "VSIЛ М-200" (ТСЦ 6,2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т																								

2	ТЕР	06-01-080-0	4	Приготовление бетона на гравий класса в 15 (м 200) Индексы: к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 10.493, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 10.558, (Н.Р. 66*0,85 = 56% = 572.71 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 531.80 руб.)	100 м3	0.01616	16968,96	2878,31	489,57	1699,95	3276,37	874,04	288,26	148,66	41,63	301,71	4,88	0,67
3	ТЕР	11-01-004-0	1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битумноль, первый слой емой изолирую	100 м2	0.018	2395,52	731,81	7,70	338,43	549,85	247,53	54,61	2,60	0,39	46,18	0,83	0,01
		101-0858		Рубоид подкладочный с пылевидной посылой РП-300а (ТСП 6.2018 Санкт-Петербург 78 Этап 2012)	м2	2.088	(28,05)				(58,57)							
4	ТЕР	01-02-057-0	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов 1 к стим. эксл. машин рабочих: 1.15 Индексы: к з/п в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к з/п машин: 1.15 Индексы: к з/п рабочих: 18.791, (Н.Р. 80*0,85*0.9 = 61% = 460.01 руб. С.П. 45*0,8*0,85 = 31% = 233.78 руб.)	100 м3	0.031	1294,58	1294,58	0	0	754,12	754,12	0	0	118,00	3,66	0	
				Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.		7467,98			3545,89	7467,98		982,14	321,67	16,51	1,14		
				Индекс к оплате труда рабочих:		1	3545,89											
				Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1	982,14											
				в том числе зарплата машинистов:		1	321,67											
				Индекс к стоимости материалов:		1	2939,95											
				Материалы в текущем уровне цен:		1	12495,40											
				Итого с индексацией:	руб.		19963,38			3545,89	19963,38		982,14	321,67	16,51	1,14		
				Накладные расходы %:	%		2740,33				2740,33							
				Итого с накладными:	руб.		22703,71				22703,71							
				Сметная прибыль %:	%		1703,02				1703,02							
				Итого:	руб.		24406,73				24406,73							
				Всего по разделу:	руб.		24406,73				24406,73							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 2 переподка												
1	ТЕР 55-5-1	Разборка кирпичных переподок на отдельные кирпичи Индекс: к з/п рабочих: 18,791, к стоимости машин: 9,022, к з/п машинистов: 18,791, (Н.Р. 89*0,85 = 76% = 5712,25 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3908,38 руб.)	100 м2 перепод одок	0,258	<u>1961,99</u> 1471,30	<u>490,69</u> 79,03	8275,15	7132,98	<u>1142,17</u> 383,14	141,20	36,43	1,73
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	5,0052	0	0	0					
2	ТЕР 08-02-002-0	Кладка переподок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (h=2,53) к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индекс: к з/п рабочих: 18,791, к стоимости машин: 8,275, к з/п машинистов: 18,791, к материалам: 7,918, (Н.Р. 122*0,85*0,9 = 93% = 7129,21 руб. С.П. 80*0,85 = 54% = 4139,54 руб.)	100 м2 перепод одок (за м выето прямо в)	0,1924	<u>3969,59</u> 2039,15	<u>522,98</u> 81,18	10349,13	7372,32	<u>832,64</u> 293,50	170,17	32,74	0,79
	404-9020-00	Кирпич глиняный обыкновенный (ТССЦ 6,2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	1000 шт.	0,9697	(13157,25)	(12758,53)						
3	ТЕР 07-01-021-0	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индекс: к з/п рабочих: 18,791, к стоимости машин: 8,202, к з/п машинистов: 18,791, к материалам: 9,897, (Н.Р. 130*0,85*0,9 = 99% = 352,95 руб. С.П. 85*0,8*0,85 = 58% = 206,78 руб.)	100 шт. сборны х констру кций	0,01	<u>5715,21</u> 1189,40	<u>4452,68</u> 707,84	595,95	223,50	<u>365,21</u> 133,01	96,75	0,97	0,36
	403-0446	Перемычка брусковая ПБ13-1/бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход арматуры 0,41 кг/серия 1,038, 1-1 вып. (1) (ТССЦ 6,2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	1	(245,48)	(245,48)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	10-01-093-0	1	100 м2	0.64	171.67	105.86	54.79	1582.17	1273.10	286.94	12.15	8.98	0.06	5.75	0.04
			и обрабат												
			Нортекс-Профилактика и Нортекс-Доктор к ст.м. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 8.183, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.137, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 1156,73 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 552,66 руб.)												
	price		Антисептик "Нортекс-доктор" для бетона	кг	8.832	(123)		(1086.34)							
2	15-04-006-0	2	100 м2	0.64	91.13	88.58	1.45	1078.71	1065.28	11.23	2.41	6.55	0.01	4.19	0.01
			покрыт												
			Покрытие поверхностью грунтовой глубиного проникновения за 1 раз стен к ст.м. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 12.103, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 3.118, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 854.15 руб. С.П. 55*0,8*0,85 = 37% = 395,05 руб.)												
	101-9732-03	4П	Грунтовка АК-015Ф (ТССЦ 6.2018 Санкт-Петербург 78 Этап 2012)	кг	8.32	(117.88)		(980.76)							
3	15-02-015-0	5	100 м2	0.414	2365.41	981.82	142.63	11762.37	7638.04	814.70	522.31	74.24	5.02	30.74	2.08
			штукатурка поверхностью внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен к ст.м. эксл. машин в т.ч. з/п машинистов: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 13.797, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.442, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 6528,28 руб. С.П. 55*0,8*0,85 = 37% = 3019,33 руб.)	поверхн ой штукат											
	402-0086		Раствор готовый отделочный тяжёлый, известковый 1:2,5 (ТССЦ 6.2018 Санкт-Петербург 78 Этап 2012)	м3	-0.6541	(4293.26)		(-2808.31)							
	402-0083		Раствор готовый отделочный тяжёлый, цементно-известковый 1:1:6 (ТССЦ 6.2018 Санкт-Петербург 78 Этап 2012)	м3	-0.0828	(3882.18)		(-321.44)							
Раздел 3 окраска и штукатурка															

402-9110-10	2П	Смесь сухая штукатурка на цементно-известковой основе (ТССЛ 6,2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	Т	1,05011	(11345,11)																		
4	ТЕР 15-04-005-0 1	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску к стим. эксл. машин в.т.ч. з/п рабочим: 1,15 Индексы: к з/п рабочим: 18,791, к стоимости машин: 11,399, к з/п материалов: 4,219, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 1900,30 руб. С.Л. 55*0,8*0,85 = 37% = 878,89 руб.)		100 м2	234,96	191,33	9,31	0,20	2538,50	2372,89	70,04	2,48	15,18	10,02	0,01								
	101-6738	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-104 (ТССЛ 6,2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	Т	0,03432	(153024,15)																		
5	ТЕР 15-04-005-0 2	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску к стим. эксл. машин в.т.ч. з/п рабочим: 1,25 к з/п рабочим: 18,791, к стоимости машин: 11,382, к з/п материалов: 4,219, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 578,28 руб. С.Л. 55*0,8*0,85 = 37% = 267,45 руб.)		100 м2	261,70	213,51	10,44	0,20	772,23	722,17	21,39	0,68	16,94	3,05	0,00								
	101-6738	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-104 (ТССЛ 6,2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	Т	0,01026	(153024,15)																		
		Уровне цен: Индекс к оплате труда рабочих: 1 Индекс к стоимости эксплуатации машин: 1 Индекс к стоимости материалов: 1 Индекс к стоимости машин: 1 Индекс к стоимости машинистов: 1 Индекс к стоимости материалов: 1 Индекс к стоимости машин: 1 Индекс к стоимости машинистов: 1 Индекс к стоимости материалов: 1 Индекс к стоимости машин: 1		руб.	17733,98	13071,48	1204,30	53,75	2,14														
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:																					
		Итого с индексацей:																					
		Итого с накладными:																					
		Накладные расходы %:																					
		Итого с накладными:																					
		Сметная прибыль %:																					
		Итого:																					

Раздел 4 Пол		Итого:		Бсего по разделу:			
		руб.	руб.				
1	11-01-002-0	1 м3	подстил ающего слоя	9.2	[46]*0.2]	174.56	22.43
						41.41	4.41
						15973.24	7158.85
						2063.97	762.39
						3.41	0.30
						2.76	
2	11-01-014-0	100 м2	ТЕР Пазорка полов бетонных толщевой 100 мм к прямым затратам: 0.8 к стоим. мат-ов: 0 Индекс: к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 10.002, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.627, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 7445.97 руб. С.Л. 75*0,8*0.85 = 51% = 4039.83 руб.)	0.46		522.13	237.06
						285.06	119.46
						3750.02	2464.02
						1286.00	1032.60
						24.24	8.82
						4.06	
3	11-01-014-0	100 м2	ТЕР Устройство полов бетонных толщевой 100 мм к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 Индекс: к з/п рабочих: 18.791, к стоимости машин: 11.793, к з/п машинистов: 18.791, к материалам: 6.980, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 4846.13 руб. С.Л. 75*0,8*0.85 = 51% = 2629.29 руб.)	0.46		5823.30	370.41
						409.78	186.65
						21743.89	3542.08
						2009.39	1613.38
						30.30	11.02
						13.94	5.07
401-0046	401-0046	м3	Бетон тяжелый, крутость заполнителя 40 мм, класс В15 (М20) (ТСЦ 6.2018 Санкт-Петербург 78 Этап 2012)	-4.692	(3423.12)		
							(-16061.28)
402-0570	402-0570	т	Смесь сухая монтажно-клеячная (пескобетон) "VSIЛ M-200" (ТСЦ 6.2018 Санкт-Петербург 78 Этап 2012)	6.6861	(3811.97)		
							(25487.21)
204-9182-00	204-9182-00	т	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 5 мм (ТСЦ 6.2018 Санкт-Петербург 78 Этап 2012)	0.4048	(44165.26)		
							(17878.10)
301-0637-00	301-0637-00	шт.	Траны пластиковые с вертикальным выпуском, размером 150x150/10 мм, решетка из нержавеющей стали, мокрый гидрозатвор, воротник - 2-х уровневая изоляция (ТСЦ 6.2018 Санкт-Петербург 78 Этап 2012)	1	(803.13)		
							(803.13)

4	ТЕР 06-01-080-0	4	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса в 15 (м 200) Индексы: машин: 10,493, к з/п машинистов: 18,791, к материалам: 10,558, (Н.Р. 66*0,85 = 56% = 1662,85 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1544,07 руб.)	100 м3	Бетона	16968,96 2878,31	1699,95 489,57	9512,79	2537,73	836,94 431,64	301,71 41,63	14,16 1,95
8	ТЕР 09-04-012-0	1 прим	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы к прямым затратам: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 Индексы: к з/п рабочих: 18,791, к стоимости машин: 10,009, к материалам: 11,609, (Н.Р. 90*0,85*0,9 = 69% = 498,93 руб. С.П. 85*0,8*0,85 = 58% = 419,39 руб.)	1 м2	проема	1,89	33,99 20,36	13,63	980,93	257,84 0	1,68 0	3,18 0
			Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.		51960,87	16425,77	6454,14	3840,01	73,80		
			Индекс к оплате труда рабочих:			1	16425,77	6454,14				
			Индекс к стоимости эксплуатации машин:			1	6454,14					
			в том числе зарплата машинистов:			1	3840,01					
			Индекс к стоимости материалов:			1	29080,96					
			Материалы в текущем уровне цен:			1	28107,16					
			Итого с индексацией:	руб.		80068,03	16425,77	6454,14	3840,01	73,80		
			Накладные расходы %:	%		17740,70						
			Итого с накладными:	руб.		97808,73						
			Сметная прибыль %:	%		10415,86						
			Итого:	руб.		108224,59						
			Всего по разделу:	руб.		108224,59						
1	ТЕРр 69-9-1	1	Очистка помещений от строительного мусора Индексы: к з/п рабочих: 18,791,	100 т	мусора	0,0861	1901,02	0	3077,81	0	214,32	18,47
	(509-9900)		Строительный мусор	т		8,61	0	0	0	0	0	0
1	03-02-01-03		Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобильными-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, несоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 3.5) бортовым автомобилем, грузоподъемностью 5 т, I класс груза, расстояние перевозки до 30 км км. (ТССП 6.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	руб. за 1 т		8,61	(427,87)	(3686,68)	0	0	0	0

2	01-01-01-04	1	Поручка при автомобильных перевозках, мусора строительного с поручкой вручную (ТССЦ 6.2018 Санкт-Петербурга 78 Сталон 2012)	руб. за 1т	8,61	(550,83)	(4745,95)													
			Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.			3077,81	3077,81	0			18,47	0							
			Индекс к оплате труда рабочих:		1		3077,81													
			Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1		3077,81													
			в том числе зарплата машинистов:		1															
			Индекс к стоимости материалов:		1		0													
			Материалы в текущем уровне цен:		1		0													
			Итого с индексацией:	руб.			11510,44	3077,81	0			18,47	0							
			Накладные расходы %:	%	100		3077,81													
			Итого с накладными:	руб.			14588,25													
			Сметная прибыль %:	%	60		1846,69													
			Итого:	руб.			16434,94													
			Всего по разделу:	руб.			16434,94													
			Итого по всем разделам:	руб.			258600,00													
			Налог на добавленную стоимость:	руб.	20		51720,00													
			Итого по смете:	руб.			310320,00													

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /