

Инвестор			Форма по ОКУД	Код	
	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	0322005	
Заказчик (генподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71		по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71		по ОКПО		
Стройка	за декабрь 2019г.				
Объект	ул.Бухарестская д.122 корп.1		Вид деятельности по ОКДП		
	(наименование, адрес)		Договор подряда (контракт)		
			номер		
			дата		
			Вид операции		

Номер документа	Дата составления
АКТ	30.12.2019

Отчётный период	
с	по
01.12.2019	30.12.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
По статье "Текущий ремонт общего имущества дома"

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 2015 руб.

Сметная стоимость: 2015.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 2.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 570.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 кв.257 Ремонт трубопроводов системы ХВС											
1	ТЕРр 65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Индексы: к з/п рабочих: 19.866, к стоимости машин: 8.422, к з/п машинистов: 19.866, к материалам: 5.388, (Н.Р. $74*0,85 = 63\% = 76.15$ руб. С.П. $50*0,8 = 40\% = 48.35$ руб.)	100 м трубопровода	0.01	<u>714.04</u> 605.74	<u>12.52</u> 2.69	126.55	120.34	<u>1.05</u> 0.53	59.62 0.17	0.60 0.00
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0034	0		0				
2	ТЕР 16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 19.866, к стоимости машин: 8.601, к з/п машинистов: 19.866, к материалам: 5.759, (Н.Р. $128*0,85*0.9 = 98\% = 463.36$ руб. С.П. $83*0,8*0.85 = 56\% = 264.78$ руб.)	100 м трубопровода	0.01	<u>3226,68</u> 2263.53	<u>865.54</u> 116.53	529.74	449.67	<u>74.45</u> 23.15	186.76 7.38	1.87 0.07
		труба рргс д.40 мм	м	1	(110.53)		(110.53)				
		муфта рр-г д.40 мм	шт.	3	(10.88)		(32.64)				
		хомут для труб д.40 мм	шт.	2	(13.52)		(27.04)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				656	570	76 24		2 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				656	570	76 24		2 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			570				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			76				
		в том числе зарплата машинистов:		1			24				
		Индекс к стоимости материалов:		1			11				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			170				
		Итого с индексацией:	руб.				826	570	76 24		2 0
		Накладные расходы %:	%				540				
		Итого с накладными:	руб.				1366				
		Сметная прибыль %:	%				313				

Сметный Калькулятор

	Итого:	руб.				1679				
	Налог на добавленную стоимость %	%	20			336				
	Всего по разделу:	руб.				2015				
	Итого по всем разделам:	руб.				2015				
	Всего по смете:	руб.				2015				
							Всего по акту: 2015.00			

Всего по акту: две тысячи пятнадцать рублей

Сдал: мастер СТС

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ А.И.Вересов

Принял: Главный инженер

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ Е.А.Бибииков