

Инвестор		Форма по ОКВД	Код	
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322005	
Заказчик (генподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71	по ОКПО		
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71	по ОКПО		
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка	за май 2018г.			
	(наименование, адрес)			
Объект	ул.Б.Куна д.7 корп.5			
	(наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	
			дата	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления
	30.05.2018

Отчётный период	
с	по
01.05.2018	30.05.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

По статье "Текущий ремонт общего имущества дома"

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 102306 руб.

Сметная стоимость: 102306.00 руб.
 Нормативная трудоемкость: 128.00 ч.-час.
 Зарплата основных рабочих: 24771.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 58-10-2	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек Индексы: к з/п рабочих: 18.732, к стоимости машин: 11.138, к материалам: 14.813, (Н.Р. $83*0,85 = 71\% = 13260.71$ руб. С.П. $65*0,8 = 52\% = 9712.07$ руб.)	100 м	1.08	<u>932.06</u> 923.21	<u>7.19</u> 0	18790.11	18677.06	<u>86.49</u> 0	88.60 0	95.69 0
	101-9953-03 7П	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 120 мм (ТССЦ 4.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м	123.66	(200.65)		(24812.38)				
2	ТЕРр 58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб Индексы: к з/п рабочих: 18.732, к стоимости машин: 11.138, к материалам: 14.797, (Н.Р. $83*0,85 = 71\% = 588.70$ руб. С.П. $65*0,8 = 52\% = 431.16$ руб.)	100 шт.	0.08	<u>561.82</u> 553.30	<u>7.19</u> 0	837.13	829.15	<u>6.41</u> 0	53.10 0	4.25 0
	101-9953-04 5П	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 120 мм (ТССЦ 4.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	8	(181.75)		(1454.00)				
3	ТЕРр 58-10-7	Смена воронок водосточных труб с люлек Индексы: к з/п рабочих: 18.732, к стоимости машин: 11.138, к материалам: 14.797, (Н.Р. $83*0,85 = 71\% = 1327.07$ руб. С.П. $65*0,8 = 52\% = 971.94$ руб.)	100 шт.	0.08	<u>1255.79</u> 1247.27	<u>7.19</u> 0	1877.09	1869.11	<u>6.41</u> 0	119.70 0	9.58 0
	101-9953-03 1П	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 120 мм (ТССЦ 4.2018 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	8	(327.58)		(2620.64)				
4	ТЕРр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Индексы: к з/п рабочих: 18.732, к стоимости машин: 11.122, к материалам: 6.378, (Н.Р. $83*0,85 = 71\% = 2410.68$ руб. С.П. $65*0,8 = 52\% = 1765.57$ руб.)	100 шт.	0.48	<u>1175.80</u> 377.62	<u>0.90</u> 0	5840.96	3395.32	<u>4.81</u> 0	37.80 0	18.14 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0048	0		0				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				27345	24771	104 0		128 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				27345	24771	104 0		128 0

Сметный Калькулятор

	Индекс к оплате труда рабочих:		1		24771				
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1		104				
	в том числе зарплата машинистов:		1		0				
	Индекс к стоимости материалов:		1		2471				
	Материалы в текущем уровне цен:		1		28887				
	Итого с индексацией:	руб.			56232	24771	1040		1280
	Накладные расходы %:	%			17587				
	Итого с накладными:	руб.			73819				
	Сметная прибыль %:	%			12881				
	Итого:	руб.			86700				
	Налог на добавленную стоимость %	%	18		15606.00				
	Всего по разделу:	руб.			102306				
	Итого по всем разделам:	руб.			102306				
	Всего по смете:	руб.			102306				
					Всего по акту: 102306.00				

Всего по акту: сто две тысячи триста шесть рублей

Сдал: начальник ПУ-2
 ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ Е.О.Якимова

Принял: Главный инженер
 ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ М.В.Корнюхин