

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 подвал, кв.4,10, кв.28 Ремонт трубопроводов систем водоотведения											
1	ТЕРр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 22.048, к стоимости машин: 16.416, к з/п машинистов: 22.048, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 184.63 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 117.23 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.01	<u>890.44</u> 882.00	<u>8.44</u> 4.17	195.85	194.46	<u>1.39</u> 0.92	85.30 0.32	0.85 0.00
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0134	0		0				
2	ТЕР 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 22.048, к стоимости машин: 10.787, к з/п машинистов: 22.048, к материалам: 7.601, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 278.65 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 159.23 руб.)	100 м трубопровода	0.01	<u>1309.40</u> 858.58	<u>32.53</u> 1.19	224.61	189.30	<u>3.51</u> 0.26	70.84 0.08	0.71 0.00
		труба пп д.110 мм L=1 м	шт.	1	(139.86)		(140)				
		патрубок компенс. д.110 мм	шт.	1	(91.08)		(91)				
		переход пп на чугун д.110 мм	шт.	1	(147.68)		(148)				
		кольцо уплотн.123x110	шт.	2	(39.27)		(79)				
3	ТЕРр 65-6-12	Смена: унитазов типа «компакт» (снятие и установка) к стоим. мат-ов: 0 Индексы: к з/п рабочих: 22.048, к стоимости машин: 14.089, к з/п машинистов: 22.048, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 1334.85 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 728.10 руб.)	100 приборов	0.01	<u>4664.01</u> 4576.84	<u>87.17</u> 9.76	1021.38	1009.10	<u>12.28</u> 2.15	412.70 0.75	4.13 0.01
4	ТЕРр 65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 22.048, к стоимости машин: 16.417, к з/п машинистов: 22.048, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 1040.58 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 660.68 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.07	<u>715.61</u> 711.39	<u>4.22</u> 2.08	1102.78	1097.93	<u>4.85</u> 3.21	68.80 0.16	4.82 0.01
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0413	0		0				

5	ТЕР 16-04-001-0 1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 22.048, к стоимости машин: 10.908, к з/п машинистов: 22.048, к материалам: 7.514, (Н.Р. $128 \cdot 0,85 \cdot 0,9 = 98\% = 2032,29$ руб. С.П. $83 \cdot 0,8 \cdot 0,85 = 56\% = 1161,31$ руб.)	100 м трубопровода	0.07	<u>1071,58</u> 895.38	<u>15,01</u> 0.40	1478.13	1381.89	<u>11,46</u> 0.62	73.88 0.03	5.17 0.00
		труба пп д.50 мм L=2 м	шт.	3	(114.23)		(343)				
		труба пп д.50 мм L=0,5 м	шт.	2	(40.65)		(81)				
		переход пп на чугун д.50 мм	шт.	1	(94.96)		(95)				
		переход пп 50/40	шт.	2	(14.94)		(30)				
		отвод пп 45x50 мм	шт.	2	(13.21)		(26)				
		отвод пп 87x50 мм	шт.	2	(14.23)		(28)				
		тройник пп 50x50x45	шт.	2	(28.47)		(57)				
		кольцо уплотн.73x50	шт.	1	(29.86)		(30)				
		хомут для труб д.40 мм	шт.	2	(12.38)		(25)				
		шпилька-шуруп М8	шт.	2	(3.96)		(8)				
		дюбель 10	шт.	2	(1.45)		(3)				
6	ТЕРр 65-6-15	Снятие и установка: моек на одно отделение к стоим. мат-ов: 0 Индексы: к з/п рабочих: 22.048, к стоимости машин: 14.089, к з/п машинистов: 22.048, (Н.Р. $103 \cdot 0,85 = 88\% = 2118,72$ руб. С.П. $60 \cdot 0,8 = 48\% = 1155,67$ руб.)	100 прибор ов	0.02	<u>3712,23</u> 3630.87	<u>81,36</u> 9.11	1624.00	1601.07	<u>22,93</u> 4.02	327.40 0.70	6.55 0.01
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				5647	5474	56 11		22 0
		Коэффициент на стесненность:		1.5							
		Итого со стесненностью:	руб.				8412	8211	84 16		33 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			8211				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			84				
		в том числе зарплата машинистов:		1			16				
		Индекс к стоимости материалов:		1			117				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1184				
		Итого с индексацией:	руб.				9596	8211	84 16		33 0
		Накладные расходы %:	%				6990				

		Итого с накладными:	руб.					16586			
		Сметная прибыль %:	%					3982			
		Итого:	руб.					20568			
		Налог на добавленную стоимость %	%	20				4114			
		Всего по разделу:	руб.					24682			
Раздел 2 кв.23 Ремонт трубопроводов системы теплоснабжения											
1	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 22.048, к стоимости машин: 8.877, к з/п машинистов: 22.048, к материалам: 5.472, (Н.Р. $74 \cdot 0,85 = 63\% = 73.64$ руб. С.П. $50 \cdot 0,8 = 40\% = 46.76$ руб.)	100 м трубопровода	0.015	<u>415.00</u> 352.15	<u>7.29</u> 1.30	121.99	116.46	<u>0.97</u> 0.43	34.66 0.10	0.52 0.00
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0033	0		0				
2	ТЕР 16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 22.048, к стоимости машин: 9.153, к з/п машинистов: 22.048, к материалам: 5.845, (Н.Р. $128 \cdot 0,85 \cdot 0.9 = 98\% = 728.47$ руб. С.П. $83 \cdot 0,8 \cdot 0.85 = 56\% = 416.27$ руб.)	100 м трубопровода	0.015	<u>3324.84</u> 2085.69	<u>1179.80</u> 161.95	856.96	689.78	<u>161.98</u> 53.56	172.09 10.25	2.58 0.15
		труба PP-R PN-25 армир.стекловолокном ду25мм*3,5	м	1.5	(35.99)		(53.99)				
		муфта PP-R комбинированная 25x3/4"вн	шт	2	(28.36)		(56.72)				
3	ТЕРр 65-6-20	Смена: полотенцесушителей Индексы: к з/п рабочих: 22.048, к стоимости машин: 14.088, к з/п машинистов: 22.048, к материалам: 3.348, (Н.Р. $103 \cdot 0,85 = 88\% = 301.12$ руб. С.П. $60 \cdot 0,8 = 48\% = 164.25$ руб.)	100 прибор ов	0.01	<u>2892.26</u> 1549.27	<u>24.41</u> 2.73	389.17	341.58	<u>3.44</u> 0.60	139.70 0.21	1.40 0.00
		Материал собственника	шт.	1	(0)		(0)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1368	1148	166 55		4 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				1368	1148	166 55		4 0

Сметный Калькулятор

	Индекс к оплате труда рабочих:		1			1148				
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			166				
	в том числе зарплата машинистов:		1			55				
	Индекс к стоимости материалов:		1			54				
	Материалы в текущем уровне цен:		1			111				
	Итого с индексацией:	руб.				1479	1148	166		4
								55		0
	Накладные расходы %:	%				1103				
	Итого с накладными:	руб.				2582				
	Сметная прибыль %:	%				627				
	Итого:	руб.				3209				
	Налог на добавленную стоимость %	%	20			642				
	Всего по разделу:	руб.				3851				
	Итого по всем разделам:	руб.				28533				
	Всего по смете:	руб.				28533				
						Всего по акту: 28533.00				

Всего по акту: двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать три рубля

Сдал: Главный инженер
ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ Е.А.Бибииков

Принял: Председатель ТСЖ «Ярослава Гашека 30/5» _____ Т.П.Елесина