

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код	
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322005	
Заказчик (генподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71	по ОКПО		
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71	по ОКПО		
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	за август 2019г.			
	(наименование, адрес)			
Объект	ул.Пражская д.22			
	(наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер		
		дата		
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления
АКТ	30.08.2019

Отчётный период	
с	по
01.08.2019	30.08.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
По статье "Текущий ремонт общего имущества дома"

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 3270 руб.

Сметная стоимость: 3270.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 5.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 999.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1	кв.38	Ремонт трубопроводов системы водоотведения									
1	ТЕРр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 19.127, к стоимости машин: 15.310, к з/п машинистов: 19.127, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 320.35 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 203.40 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.03	<u>890.44</u> 882.00	<u>8.44</u> 4.17	509.98	506.10	<u>3.88</u> 2.39	85.30 0.32	2.56 0.01
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0402	0		0				
2	ТЕР 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 19.127, к стоимости машин: 9.413, к з/п машинистов: 19.127, к материалам: 5.980, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 483.47 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 276.27 руб.)	100 м трубопровода	0.03	<u>1309.40</u> 858.58	<u>32.53</u> 1.19	576.89	492.66	<u>9.19</u> 0.68	70.84 0.08	2.13 0.00
		труба пп д.110 мм L= 0,5 м	шт.	1	(96.83)		(96.83)				
		труба пп д.110 мм L= 1,25 м	шт.	2	(58.85)		(117.70)				
		переход пп на чугун д.110 мм	шт.	1	(139.36)		(139.36)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1087	999	133		50
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				1087	999	133		50
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			999				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			13				
		в том числе зарплата машинистов:		1			3				
		Индекс к стоимости материалов:		1			75				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			354				
		Итого с индексацией:	руб.				1441	999	133		50
		Накладные расходы %:	%				804				
		Итого с накладными:	руб.				2245				
		Сметная прибыль %:	%				480				
		Итого:	руб.				2725				
		Налог на добавленную стоимость %	%	20			545				

Сметный Калькулятор

		Всего по разделу:	руб.				3270				
		Итого по всем разделам:	руб.				3270				
		Всего по смете:	руб.				3270				
							Всего по акту:	3270.00			

Всего по акту: три тысячи двести семьдесят рублей

Сдал: мастер СТС
ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ А.А.Брошкин

Принял: Главный инженер
ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ Е.А.Бибиков