

Инвестор			Форма по ОКУД	Код		
	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	0322005		
Заказчик (генподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71 (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО			
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71 (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО			
Стройка	за декабрь 2019г.					
Объект	ул.Бухарестская д.122 корп.1 (наименование, адрес)		Вид деятельности по ОКДП			
			Договор подряда (контракт)			
			номер			
			дата			
			Вид операции			

Номер документа	Дата составления
АКТ	30.12.2019

Отчётный период	
с	по
01.12.2019	30.12.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

По статье "Текущий ремонт общего имущества дома"

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 48014 руб.

Сметная стоимость: 48014.00 руб.
 Нормативная трудоемкость: 67.00 ч.-час.
 Зарплата основных рабочих: 14795.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
лест/кл.№ 4											
Частичный косметический ремонт лестничной клетки											
1	ТЕР 15-02-031-0 8	Насечка поверхности стен к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 19.866, (Н.Р. $105 \cdot 0,85 \cdot 0,9 = 80\% = 1550,21$ руб. С.П. $55 \cdot 0,8 \cdot 0,85 = 37\% = 716,97$ руб.)	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн ости	0.22	<u>443.37</u> 443.37	<u>0</u> 0	1937.76	1937.76	<u>0</u> 0	42.55 0	9.36 0
2	ТЕР 15-01-019-0 1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 19.866, к стоимости машин: 15.127, к з/п машинистов: 19.866, к материалам: 8.623, (Н.Р. $105 \cdot 0,85 \cdot 0,9 = 80\% = 10344,57$ руб. С.П. $55 \cdot 0,8 \cdot 0,85 = 37\% = 4784,36$ руб.)	100 м2 поверхн ости облицо вки	0.22	<u>3711,99</u> 2941.88	<u>30,90</u> 16.74	14362.71	12857.55	<u>102,83</u> 73.16	262.20 1.08	57.68 0.24
	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые (ТССЦ 11.2019 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	м2	22	(287.08)		(6315.76)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				16300	14795	103 73		67 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				16300	14795	103 73		67 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			14795				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			103				
		в том числе зарплата машинистов:		1			73				
		Индекс к стоимости материалов:		1			1402				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			6316				
		Итого с индексацией:	руб.				22616	14795	103 73		67 0
		Накладные расходы %:	%				11895				
		Итого с накладными:	руб.				34511				
		Сметная прибыль %:	%				5501				

Сметный Калькулятор

	Итого:	руб.				40012				
	Налог на добавленную стоимость %	%	20			8002				
	Всего по разделу:	руб.				48014				
	Итого по всем разделам:	руб.				48014				
	Всего по смете:	руб.				48014				
						Всего по акту: 48014.00				

Всего по акту: сорок восемь тысяч четырнадцать рублей

Сдал: начальник ПУ-1

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ Н.В.Никитина

Принял: Главный инженер

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ Е.А.Бибиков