

Инвестор		Форма по ОКПО	Код 0322005
Заказчик (генподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	за июль 2019г.		
Объект	ул.Бухарестская д.122 корп.1 (наименование, адрес)		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
АКТ	30.07.2019

Отчётный период	
с	по
01.07.2019	03.07.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
По статье "Текущий ремонт общего имущества дома"

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 5200 руб.

Сметная стоимость: 5200.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 9.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 1866.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 лест/кл.№ 3 (ремонт дверного откоса)			Частичный косметический ремонт лестничной клетки								
1	ТЕРр 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных к стоим. мат-ов: 0 Индексы: к з/п рабочих: 19.127, к стоимости машин: 15.303, к з/п машинистов: 19.127, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 810.56 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 483.92 руб.)	100 м2 отремонт рованной поверхности	0.015	<u>4228.95</u> 4198.34	<u>30.61</u> 18.33	1211.56	1204.53	<u>7.03</u> 5.26	383.06 1.16	5.75 0.02
		ротбанд	кг	15	(12.5)		(187.50)				
2	ТЕРр 61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских к стоим. мат-ов: 0 Индексы: к з/п рабочих: 19.127, к стоимости машин: 17.397, к з/п машинистов: 19.127, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 325.06 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 194.07 руб.)	100 м2 поверхность	0.015	<u>1703.07</u> 1653.78	<u>49.29</u> 37.26	487.34	474.48	<u>12.86</u> 10.69	130.63 3.01	1.96 0.05
		ветонит	кг	3	(26.5)		(79.50)				
3	ТЕР 15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (окраска откосов) к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 19.127, к стоимости машин: 11.778, к з/п машинистов: 19.127, к материалам: 4.347, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 149.37 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 69.08 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.015	<u>663.24</u> 650.56	<u>12.69</u> 0.20	188.89	186.65	<u>2.24</u> 0.06	58.66 0.01	0.88 0.00
		краска масляная	кг	1	(146)		(146.00)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1888	1866	22 16		9 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				1888	1866	22 16		9 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			1866				

Сметный Калькулятор

	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			22				
	в том числе зарплата машинистов:		1			16				
	Индекс к стоимости материалов:		1			0				
	Материалы в текущем уровне цен:		1			413				
	Итого с индексацией:	руб.				2301	1866	22	16	9
	Накладные расходы %:	%				1285				
	Итого с накладными:	руб.				3586				
	Сметная прибыль %:	%				747				
	Итого:	руб.				4333				
	Налог на добавленную стоимость %	%	20			867				
	Всего по разделу:	руб.				5200				
	Итого по всем разделам:	руб.				5200				
	Всего по смете:	руб.				5200				
						Всего по акту: 5200.00				

Всего по акту: пять тысяч двести рублей

Сдал: Мастер ОСС

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ А.Н.Жилин

Принял: Главный инженер

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ Е.А.Бибиков