

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код	
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322005	
Заказчик (генподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71	по ОКПО		
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71	по ОКПО		
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	за январь 2019г.			
	(наименование, адрес)			
Объект	ул.Бухарестская д.122 корп.1			
	(наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)		
		номер		
		дата		
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления
	30.01.2019

АКТ

Отчётный период	
с	по
01.01.2019	30.01.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

По статье "Текущий ремонт общего имущества дома"

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 5583 руб.

Сметная стоимость: 5583.00 руб.
 Нормативная трудоемкость: 5.00 ч.-час.
 Зарплата основных рабочих: 1199.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1	кв.269	Замена отопительных приборов									
1	ТЕРр 65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 15.270, к з/п машинистов: 19.042, (Н.Р. $74*0,85 = 63\% = 130.57$ руб. С.П. $50*0,8 = 40\% = 82.90$ руб.)	100 шт.	0.01	<u>1118.41</u> 1059.30	<u>59.11</u> 29.16	210.74	201.71	<u>9.03</u> 5.55	110.00 2.24	1.10 0.02
2	ТЕР 18-03-001-0 2	Установка радиаторов: стальных к стоим. экпл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 12.034, к з/п машинистов: 19.042, к материалам: 4.142, (Н.Р. $128*0,85*0.9 = 98\% = 79.61$ руб. С.П. $83*0,8*0.85 = 56\% = 45.49$ руб.)	100 квт радиаторов и конвекторов	0.00503	<u>2745.82</u> 826.83	<u>262.31</u> 21.15	129.60	79.20	<u>15.88</u> 2.03	75.44 1.60	0.38 0.01
		радиатор стальной Лидея 503 Вт	шт	1	(1183.46)		(1183.46)				
		переход мп 20x1/2" нр	шт.	2	(107.04)		(214.08)				
		переход мп 20x1/2" вр	шт.	2	(106.22)		(212.44)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				340	281	25 8		1 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				340	281	25 8		1 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			281				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			25				
		в том числе зарплата машинистов:		1			8				
		Индекс к стоимости материалов:		1			35				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1610				
		Итого с индексацией:	руб.				1950	281	25 8		1 0
		Накладные расходы %:	%				210				
		Итого с накладными:	руб.				2160				
		Сметная прибыль %:	%				128				
		Итого:	руб.				2288				
		Налог на добавленную стоимость %	%	20			458				
		Всего по разделу:	руб.				2746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 кв.99 Ремонт трубопроводов систем канализации											
1	ТЕРр 65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 15.277, к з/п машинистов: 19.042, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 256.94 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 163.14 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.03	<u>715.61</u> 711.39	<u>4.22</u> 2.53	408.32	406.39	<u>1.93</u> 1.45	68.80 0.16	2.06 0.01
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0177	0		0				
2	ТЕР 16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 9.465, к з/п машинистов: 19.042, к материалам: 6.012, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 501.50 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 286.57 руб.)	100 м трубопровода	0.03	<u>1060,36</u> 895.38	<u>3.79</u> 0.40	541.65	511.50	<u>1.08</u> 0.23	73.88 0.03	2.22 0.00
		труба пп д.50 мм L=1 м	шт.	1	(57.48)		(57.48)				
		труба пп д.50 мм L=2 м	шт.	1	(106.28)		(106.28)				
		патрубок компенс. д.50 мм	шт.	1	(42.51)		(42.51)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				950	918	3 2		4 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				950	918	3 2		4 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			918				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			3				
		в том числе зарплата машинистов:		1			2				
		Индекс к стоимости материалов:		1			29				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			206				
		Итого с индексацией:	руб.				1156	918	3 2		4 0
		Накладные расходы %:	%				758				
		Итого с накладными:	руб.				1914				
		Сметная прибыль %:	%				450				
		Итого:	руб.				2364				
		Налог на добавленную стоимость %	%	20			473				

		Всего по разделу:	руб.				2837			
		Итого по всем разделам:	руб.				5583			
		Всего по смете:	руб.				5583			
						Всего по акту:	5583.00			

Всего по акту: пять тысяч пятьсот восемьдесят три рубля

Сдал: мастер СТС
 ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ А.И.Вересов

Принял: Главный инженер
 ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ М.В.Корнюхин