

Инвестор			Форма по ОКУД	Код	
	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	0322005	
Заказчик (генподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71 (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71 (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО		
Стройка	за ноябрь 2019г.				
Объект	ул.Бухарестская д.122 корп.1 (наименование, адрес)		Вид деятельности по ОКДП		
	(наименование)		Договор подряда (контракт)		
			номер		
			дата		
			Вид операции		

Номер документа	Дата составления
АКТ	30.11.2019

Отчётный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
По статье "Текущий ремонт общего имущества дома"

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 16081 руб.

Сметная стоимость: 16081.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 9.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 1953.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1	кв.46,241	Замена отопительных приборов									
1	ТЕРр 65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг Индексы: к з/п рабочих: 19.866, к стоимости машин: 15.910, к з/п машинистов: 19.866, (Н.Р. $74*0,85 = 63\% = 272.46$ руб. С.П. $50*0,8 = 40\% = 172.99$ руб.)	100 шт.	0.02	<u>1118.41</u> 1059.30	<u>59.11</u> 29.16	439.69	420.88	<u>18.81</u> 11.59	110.00 2.24	2.20 0.05
2	ТЕР 18-03-001-0 2	Установка радиаторов: стальных к стоим. экпл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 19.866, к стоимости машин: 12.465, к з/п машинистов: 19.866, к материалам: 6.058, (Н.Р. $128*0,85*0.9 = 98\% = 722.44$ руб. С.П. $83*0,8*0.85 = 56\% = 412.82$ руб.)	100 квт радиаторов и конвекторов	0.04376 [0.02188*2]	<u>2745.82</u> 826.83	<u>262.31</u> 21.15	1301.05	718.79	<u>143.08</u> 18.39	75.44 1.60	3.30 0.07
		радиатор стальной 21-500-1000 2188 Вт	шт	1	(3407.97)		(3407.97)				
		радиатор стальной 21-500-1000 2188 Вт	шт	1	(3408.19)		(3408.19)				
3	ТЕРр 65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 19.866, к стоимости машин: 11.588, к материалам: 2.191, (Н.Р. $103*0,85 = 88\% = 715.45$ руб. С.П. $60*0,8 = 48\% = 390.25$ руб.)	100 м трубопровода	0.02	<u>2292.27</u> 2046.24	<u>60.76</u> 0	835.21	813.01	<u>14.08</u> 0	174.00 0	3.48 0
		труба мп д.20 мм	м	1	(118.9)		(118.90)				
		труба мп д.20 мм	м	1	(119.84)		(119.84)				
		переход мп 20x1/2" нр	шт.	2	(124.66)		(249.32)				
		переход мп 20x1/2" вр	шт.	2	(118.45)		(236.90)				
		переход мп 20x1/2" вр	шт.	2	(113.85)		(227.70)				
		переход мп 20x3/4" вр	шт.	2	(157)		(314.00)				
		нипель лат. д. 15 мм	шт.	2	(27.99)		(55.98)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				2576	1953	176 30		9 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				2576	1953	176 30		9 0

Сметный Калькулятор

	Индекс к оплате труда рабочих:		1			1953				
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			176				
	в том числе зарплата машинистов:		1			30				
	Индекс к стоимости материалов:		1			447				
	Материалы в текущем уровне цен:		1			8139				
	Итого с индексацией:	руб.				10715	1953	176	9	0
	Накладные расходы %:	%				1710				
	Итого с накладными:	руб.				12425				
	Сметная прибыль %:	%				976				
	Итого:	руб.				13401				
	Налог на добавленную стоимость %	%	20			2680				
	Всего по разделу:	руб.				16081				
	Итого по всем разделам:	руб.				16081				
	Всего по смете:	руб.				16081				
						Всего по акту: 16081.00				

Всего по акту: шестнадцать тысяч восемьдесят один рубль

Сдал: мастер СТС

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ А.И.Вересов

Принял: Главный инженер

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ Е.А.Бибиков