

Инвестор	_____	Форма по ОКПД	Код	
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322005	
Заказчик (генподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71	по ОКПО		
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71	по ОКПО		
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	за <b>январь 2018г.</b>			
	(наименование, адрес)			
Объект	ул.Пражская д.22			
	(наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	
			дата	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления
<b>АКТ</b>	<b>30.01.2018</b>

Отчётный период	
с	по
<b>01.01.2018</b>	<b>30.01.2018</b>

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

По статье "Текущий ремонт общего имущества дома"

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 4478 руб.

Сметная стоимость: 4478.00 руб.  
 Нормативная трудоемкость: 5.00 ч.-час.  
 Зарплата основных рабочих: 1152.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1 кв.61,67 Ремонт трубопроводов системы ГВС</b>											
1	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочим: 18.732, к стоимости машин: 7.719, к з/п машинистов: 18.732, к материалам: 5.013, (Н.Р. $74 \cdot 0,85 = 63\% = 125.23$ руб. С.П. $50 \cdot 0,8 = 40\% = 79.51$ руб.)	100 м трубопровода	0.03	<u>415.00</u> 352.15	<u>7.29</u> 1.58	207.94	197.89	<u>1.69</u> 0.89	34.66 0.10	1.04 0.00
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0066	0		0				
2	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочим: 1,15 Индексы: к з/п рабочим: 18.732, к стоимости машин: 7.577, к з/п машинистов: 18.732, к материалам: 5.700, (Н.Р. $128 \cdot 0,85 \cdot 0.9 = 98\% = 986.27$ руб. С.П. $83 \cdot 0,8 \cdot 0.85 = 56\% = 563.58$ руб.)	100 м трубопровода	0.03	<u>2439,23</u> 1697.65	<u>689.25</u> 93.23	1119.63	954.01	<u>156.67</u> 52.39	140.07 5.90	4.20 0.18
		труба мп д.32 мм	м	3	(237.47)		(712.41)				
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	руб.				1328	1152	158 53		5 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		<b>Итого со стесненностью:</b>	руб.				1328	1152	158 53		5 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			1152				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			158				
		в том числе зарплата машинистов:		1			53				
		Индекс к стоимости материалов:		1			17				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			712				
		<b>Итого с индексацией:</b>	руб.				2040	1152	158 53		5 0
		Накладные расходы %:	%				1112				
		<b>Итого с накладными:</b>	руб.				3152				
		Сметная прибыль %:	%				643				
		<b>Итого:</b>	руб.				3795				
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			683.10				
		<b>Всего по разделу:</b>	руб.				4478				

		<b>Итого по всем разделам:</b>	<b>руб.</b>				<b>4478</b>				
		<b>Всего по смете:</b>	<b>руб.</b>				<b>4478</b>				
						Всего по акту:	4478.00				

**Всего по акту: четыре тысячи четыреста семьдесят восемь рублей**

Сдал: мастер СТС  
ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» \_\_\_\_\_ А.А.Брошкин

Принял: Главный инженер  
ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» \_\_\_\_\_ М.В.Корнюхин