

Инвестор	_____ (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код	
Заказчик (генподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322005	
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	за сентябрь 2018г.			
Объект	ул.Пражская д.22 (наименование, адрес)			
		Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер		
		дата		
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления
	30.09.2018

Отчётный период	
с	по
01.09.2018	30.09.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

По статье "Текущий ремонт общего имущества дома"

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 35813 руб.

Сметная стоимость: 35813.00 руб.
 Нормативная трудоемкость: 38.00 ч.-час.
 Зарплата основных рабочих: 8593.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 кв.209,215,221 Ремонт трубопроводов системы ХВС											
1	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 7.920, к з/п машинистов: 19.042, к материалам: 5.141, (Н.Р. $74*0,85 = 63\% = 763.84$ руб. С.П. $50*0,8 = 40\% = 484.98$ руб.)	100 м трубопровода	0.18	<u>415.00</u> 352.15	<u>7.29</u> 1.58	1268.82	1207.02	<u>10.39</u> 5.42	34.66 0.10	6.24 0.02
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0396	0		0				
2	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 8.128, к з/п машинистов: 19.042, к материалам: 5.768, (Н.Р. $128*0,85*0.9 = 98\% = 6015.58$ руб. С.П. $83*0,8*0.85 = 56\% = 3437.48$ руб.)	100 м трубопровода	0.18	<u>2439,23</u> 1697.65	<u>689.25</u> 93.23	6881.53	5818.80	<u>1008.40</u> 319.55	140.07 5.90	25.21 1.06
		труба рргс д.32 мм	м	6	(66.61)		(399.66)				
		труба рргс д.32 мм	м	12	(63.73)		(764.76)				
		кран шаровый д.15 мм	шт.	2	(205.63)		(411.26)				
		кран шаровый д.25 мм	шт.	4	(349.24)		(1396.96)				
		эл.соединение гебо 1" вр	шт.	2	(569.84)		(1139.68)				
		эл.соединение гебо 1" нр	шт.	2	(544.51)		(1089.02)				
		муфта пп д.32 мм	шт.	4	(5.53)		(22.12)				
		муфта пп д.32 мм	шт.	4	(5.18)		(20.72)				
		муфта комб. 32x1" вр	шт.	6	(76.32)		(457.92)				
		муфта комб. 20x1/2" вр	шт.	1	(21.21)		(21.21)				
		муфта комб. 20x1/2" нр	шт.	4	(28.21)		(112.84)				
		муфта комб. 20x1/2" нр	шт.	4	(15.79)		(63.16)				
		переход мп 20x1/2" нр	шт.	2	(108.48)		(216.96)				
		переход мп 20x3/4" вр	шт.	2	(148.88)		(297.76)				
		уголок лат. д.15 мм	шт.	3	(77.81)		(233.43)				

3	ТЕРр 65-9-10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 10.710, к материалам: 6.111, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 1324.26 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 722.32 руб.)	100 м трубопр овода	0.04	<u>2762.55</u> 1975.68	<u>60.88</u> 0	1708.38	1504.84	<u>26.08</u> 0	168.00 0	6.72 0
		труба мп д.16 мм	м	4	(96.77)		(387.08)				
		переход мп 16х1/2" вр	шт.	4	(72.53)		(290.12)				
		переход мп 16х1/2" нр	шт.	4	(63.98)		(255.92)				
4	ТЕР 16-07-005-0 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 7.244, к материалам: 9.664, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 61.19 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 34.97 руб.)	100 м трубопр овода	0.04	<u>90,64</u> 81.98	<u>4.35</u> 0	65.37	62.44	<u>1.26</u> 0	5.76 0	0.23 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				9924	8593	1046 325		38 1
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				9924	8593	1046 325		38 1
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			8593				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			1046				
		в том числе зарплата машинистов:		1			325				
		Индекс к стоимости материалов:		1			285				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			7581				
		Итого с индексацией:	руб.				17505	8593	1046 325		38 1
		Накладные расходы %:	%				8165				
		Итого с накладными:	руб.				25670				
		Сметная прибыль %:	%				4680				
		Итого:	руб.				30350				
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			5463.00				
		Всего по разделу:	руб.				35813				

Сметный Калькулятор

		Итого по всем разделам:	руб.				35813				
		Всего по смете:	руб.				35813				
							Всего по акту: 35813.00				

Всего по акту: тридцать пять тысяч восемьсот тринадцать рублей

Сдал: мастер СТС

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ А.А.Брошкин

Принял: Главный инженер

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ М.В.Корнюхин