

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код	
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322005	
Заказчик (генподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71	по ОКПО		
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71	по ОКПО		
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	за март 2018г.			
	(наименование, адрес)			
Объект	ул.Пражская д.22			
	(наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер		
		дата		
		Вид операции		

АКТ	Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		30.03.2018	с	по
			01.03.2018	30.03.2018

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**  
По статье "Текущий ремонт общего имущества дома"

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 27729 руб.

Сметная стоимость: 27729.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 32.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 6912.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>		<b>Ремонт трубопроводов системы ХВС</b>									
<b>кв.62,67,74,196,202</b>											
1	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 18.732, к стоимости машин: 7.743, к з/п машинистов: 18.732, к материалам: 5.171, (Н.Р. $74*0,85 = 63\% = 751.40$ руб. С.П. $50*0,8 = 40\% = 477.08$ руб.)	100 м трубопровода	0.12	<u>415.00</u> 352.15	<u>7.29</u> 1.58	832.83	791.58	<u>6.77</u> 3.55	34.66 0.10	4.16 0.01
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0264	0		0				
2	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм к стоим. эксл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 18.732, к стоимости машин: 7.718, к з/п машинистов: 18.732, к материалам: 5.710, (Н.Р. $128*0,85*0.9 = 98\% = 5917.66$ руб. С.П. $83*0,8*0.85 = 56\% = 3381.52$ руб.)	100 м трубопровода	0.12	<u>2439,23</u> 1697.65	<u>689.25</u> 93.23	4490.27	3816.05	<u>638.36</u> 209.57	140.07 5.90	16.81 0.71
		труба мп д.32 мм	м	2	(0)		(0)				
		труба мп д.32 мм	м	10	(237.47)		(2374.70)				
		кран шаровый д.15 мм	шт.	3	(128.44)		(385.32)				
		эл.соединение гебо 1 1/4" вр	шт.	1	(722.68)		(722.68)				
		переход мп 32х1 1/4" нр	шт.	3	(382.15)		(1146.45)				
		переход мп 32х1 1/4" вр	шт.	1	(392.16)		(392.16)				
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	<b>руб.</b>				<b>5323</b>	<b>4608</b>	<b>645</b> <b>213</b>		<b>21</b> <b>1</b>
		Коэффициент на стесненность:		1.5							
		<b>Итого со стесненностью:</b>	<b>руб.</b>				<b>7950</b>	<b>6912</b>	<b>968</b> <b>320</b>		<b>32</b> <b>2</b>
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			6912				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			968				
		в том числе зарплата машинистов:		1			320				
		Индекс к стоимости материалов:		1			70				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			5021				
		<b>Итого с индексацией:</b>	<b>руб.</b>				<b>12971</b>	<b>6912</b>	<b>968</b> <b>320</b>		<b>32</b> <b>2</b>
		Накладные расходы %:	%				6669				

