

Инвестор	_____ (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код	
Заказчик (генподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322005	
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района", СПб, ул.О.Дундича д.34, тел.647-80-71 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	за декабрь 2018г.	по ОКПО		
Объект	ул.Пражская д.22 (наименование, адрес)			
		Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер		
		дата		
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления
	30.12.2018

АКТ

Отчётный период	
с	по
01.12.2018	30.12.2018

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

По статье "Текущий ремонт общего имущества дома"

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 13354 руб.

Сметная стоимость: 13354.00 руб.
 Нормативная трудоемкость: 18.00 ч.-час.
 Зарплата основных рабочих: 4053.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 кв.49, чердак Ремонт трубопроводов системы теплоснабжения											
1	ТЕРр 65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 11.194, к материалам: 2.220, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 3428.88 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 1870.30 руб.)	100 м трубопр овода	0.1	<u>2292.27</u> 2046.24	<u>60.76</u> 0	4005.60	3896.45	<u>68.02</u> 0	174.00 0	17.40 0
		труба мп д.20 мм	м	10	(120.97)		(1209.70)				
		пресс переход 20х1/2" вр	шт.	1	(91.99)		(91.99)				
		пресс переход 20х1/2" нр	шт.	1	(113.02)		(113.02)				
		кран шаровый д.15 мм	шт.	1	(193.09)		(193.09)				
2	ТЕР 16-07-005-0 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 19.042, к стоимости машин: 7.733, к материалам: 9.668, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 152.99 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 87.42 руб.)	100 м трубопр овода	0.1	<u>90,64</u> 81.98	<u>4.35</u> 0	163.64	156.11	<u>3.36</u> 0	5.76 0	0.58 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				4169	4053	71 0		18 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				4169	4053	71 0		18 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			4053				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			71				
		в том числе зарплата машинистов:		1			0				
		Индекс к стоимости материалов:		1			45				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1608				
		Итого с индексацией:	руб.				5777	4053	71 0		18 0
		Накладные расходы %:	%				3582				
		Итого с накладными:	руб.				9359				
		Сметная прибыль %:	%				1958				

Сметный Калькулятор

	Итого:	руб.				11317				
	Налог на добавленную стоимость %	%	18			2037				
	Всего по разделу:	руб.				13354				
	Итого по всем разделам:	руб.				13354				
	Всего по смете:	руб.				13354				
							Всего по акту: 13354.00			

Всего по акту: тринадцать тысяч триста пятьдесят четыре рубля

Сдал: мастер СТС

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ А.А.Брошкин

Принял: Главный инженер

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» _____ М.В.Корнюхин